

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล.ขนาด ๔ ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล.ขนาด ๔ ชั้น (ที่ทำการปกครอง
จังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๕,๓๔๑,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑	ปร. ๕	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒	ปร. ๔	จำนวน	๑๓	แผ่น
๖.๓	ปร. ๔ พ.	จำนวน	๒	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายนครินทร์	รมย์เย็น	ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายพนม	สาผาย	ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓	นายทศพล	ดีโนนจิว	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลราคากลางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่หักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

<input type="checkbox"/>	ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารที่หักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)		
		อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ		
	สถานที่ก่อสร้าง	ภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ยผจ.อจ. 16/2564 จำนวน 54 แผ่น ,แบบขยายเขตประปาฯ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 1 แผ่น		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 และ ปร. 4 พ.	จำนวน	15 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	11,020,640.03	1.2854	14,165,930.69	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,099,030.75		1,175,962.90	ภาษี 7%
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,341,893.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		15,341,000.00	**
<input type="checkbox"/>	* ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,200.00	ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	* เฉลี่ยราคาประมาณ	12,784.17	บาท/ตารางเมตร		



(นายนครินทร์ ร่มเย็น)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ประธานกรรมการ



(นายพนม สาผาย)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กรรมการ



(นายทศพล ตีโนนจิว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนพนาถ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



แบบเลขที่ : ยสจ.อจ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายแปลนต่างๆ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น(ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1	รวม					1,099,030.75	
								1,099,030.75	

รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด

ประธานกรรมการ  กรรมการ 
(นายดิเรก รมเย็น) (นายเทพพล ถิโนนแก้ว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา
ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ยสจ.อ.ง.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายเขตประปาฯ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าใช้จ่ยรวม (ค่าก่อสร้าง)	หน่วย
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าใช้จ่ยพิเศษตามข้อกำหนดฯ งานค่าใช้จ่ยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ยอื่นที่จำเป็นคือมี - ค่าใช้จ่ยที่เกิดกับจากการกำหนดใช้ไม้ภายในกันฝุ่นติดกันรับพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง อาคารมีความยาวรอบ 80 เมตร สูง 20 เมตร ใช้งานค้ำใบพลาสติกกันฝุ่นโครงสร้างเหล็กสูง 1" x 1" ทน 160 มม. @ 1.50 ม. x 1.50 ม. - ค่าใช้จ่ยที่เกิดกับจากการกำหนดได้เตรียมของที่มีสูงเพื่อความปลอดภัย ต่อคนงานก่อสร้างค่าใช้จ่ยประมาณ 8,000 บาท/ วัน - เจาะสำรวจดิน (Boring Test) - ทดสอบ Seismic pile test - ทดสอบ Dynamic load test - ค่าขยายเขตไฟฟ้า - ค่าขยายเขตประปา	1600	ตร.ม.	200.00	320,000			320,000.00	
		2	วัน	8,000.00	16,000			16,000.00	
		100	จุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
		7400	คัน	-	-	300.00	22,200.00	22,200.00	
		200	คัน	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
		1	งาน	627,802.71	627,802.71			627,802.71	
		1	งาน	42,528.04	42,528.04			42,528.04	
	รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด							1,099,030.75	

หมายเหตุ: ทั้งนี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ อีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และให้บันทึกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ลงในแบบฟอร์มตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง


(นายเกียรติพร ร่มเย็น)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


(นายพนม สดายุ)
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ


(นายเหตุผล ตีนิมัจฉ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (สำหรับการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาตลาดก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (สำหรับการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหมานแดง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

แบบแผนที่ : มพ.จ.16/2564 จำนวน 56 แห่ง แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

ราคาทำางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (สำหรับการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานโครงสร้าง								
	-เสาเข็มเจาะ Ø ขนาด 0.35 x 10.00 ม.	8.00	ต้น	8,800.00	70,400.00			70,400.00	
	-เสาเข็มเจาะ Ø ขนาด 0.40 x 10.00 ม.	66.00	ต้น	10,714.00	707,124.00			707,124.00	
	-ตัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø ขนาด 0.35 ม.	8.00	ต้น			350.00	2,800.00	2,800.00	
	-ตัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø ขนาด 0.40 ม.	66.00	ต้น			400.00	26,400.00	26,400.00	
	-ขุดดิน-ถมกลับ	371.64	ลบ.ม.			99.00	36,792.36	36,792.36	
	-ทรายหยาบ	12.12	ลบ.ม.	456.00	5,526.72	99.00	1,199.88	6,726.60	
	-คอนกรีตหยาบ	7.10	ลบ.ม.	1,800.00	12,780.00	306.00	2,172.60	14,952.60	
	-คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc) ทรงลูกบาศก์	355.00	ลบ.ม.	2,220.00	788,100.00	485.00	172,175.00	960,275.00	
	-เหล็กเสริม RB 6 มม. SR-24	3,405.00	กก.	32.39	110,287.95	4.10	13,960.50	124,248.45	
	-เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	4,985.00	กก.	29.85	148,802.25	4.10	20,438.50	169,240.75	
	-เหล็กเสริม DB 12 มม. SD-40	3,012.00	กก.	31.64	95,299.68	3.30	9,939.60	105,239.28	
	-เหล็กเสริม DB 16 มม. SD-40	11,114.00	กก.	31.22	346,979.08	3.30	36,676.20	383,655.28	
	-เหล็กเสริม DB 20 มม. SD-40	8,605.00	กก.	31.36	269,852.80	2.90	24,954.50	294,807.30	
	-ลวดผูกเหล็ก	933.63	กก.	50.50	47,148.32			47,148.32	
	-ค่าแรงได้แบบทั่วไป	2,851.67	ตร.ม.			133.00	379,271.67	379,271.67	
	-ได้แบบทั่วไป	1,425.00	ตร.ม.	350.00	498,750.00			498,750.00	
	-ไม้ค้ำ	427.50	ตร.ม.	250.00	106,875.00			106,875.00	
	-ไม้ค้ำ	660.00	ต้น	50.00	33,000.00			33,000.00	
	-ตะปู	713.33	กก.	40.00	28,533.33			28,533.33	
	-แผ่นพื้นสำเร็จรูป ทน 5 ซม.	980.00	ตร.ม.	260.00	254,800.00	25.00	24,500.00	279,300.00	
	-คอนกรีตทับหน้าพร้อมตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม.#	980.00	ตร.ม.	138.00	135,240.00	24.25	23,765.00	159,005.00	
	รวมราคางานที่ 1 งานโครงสร้าง				3,659,499.13		775,045.81	4,434,544.94	

ประธานกรรมการ (นายพนม ชาติ) กรรมการ (นายทศพล ตีรัมย์งิ้ว) กรรมการ (นายทศพล ตีรัมย์งิ้ว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนพนาสัย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


แบบเลขที่ : ยผจ.อ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น แบบขยายตามรายละเอียด ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ใช้ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ใช้ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	-ผิวขัดมัน	336.67	ตร.ม.	50.00	16,833.33	60.00	20,200.00	37,033.33	พื้น 2
	-ผิวกระเบื้องแกรนิตโต 24" x 24"	744.00	ตร.ม.	350.00	260,400.00	220.00	163,680.00	424,080.00	พื้น 1
	-ผิวกระเบื้องเซรามิค 12" x 12" / 8" x 8"	120.00	ตร.ม.	300.00	36,000.00	150.00	18,000.00	54,000.00	พื้น 3
	-ผิวกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	100.00	ตร.ม.	300.00	30,000.00	150.00	15,000.00	45,000.00	พื้น 4
	-ผิวขัดทอยาน (GS)	87.50	ตร.ม.	40.00	3,500.00	30.00	2,625.00	6,125.00	
					346,733.33		219,505.00	566,238.33	
3	รวมราคารายการที่ 2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	-ผนังก่ออิฐรูปคือด	2,022.40	ตร.ม.	129.00	260,889.60	80.00	161,792.00	422,681.60	
	-ผนังก่ออิฐช่องลม	86.04	ตร.ม.	750.00	64,530.00	100.00	8,604.00	73,134.00	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	2,876.27	ตร.ม.	75.00	215,720.25	80.00	230,101.60	445,821.85	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	1,214.12	ตร.ม.	75.00	91,059.00	95.00	115,341.40	206,400.40	
	-เสาเอ็น+คานทับหลัง คสล.	610.00	ม.	70.00	42,700.00	30.00	18,300.00	61,000.00	
	-ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 25 x 40 ซม./ 8" x 8"	550.00	ตร.ม.	300.00	165,000.00	150.00	82,500.00	247,500.00	ผนังห้องน้ำ
	-บัวพื้นไม้สังเคราะห์ทำสี สูง 10 ซม.	744.00	ม.	60.00	44,640.00	45.00	33,480.00	78,120.00	
	-บัวสังเคราะห์รอบนอกอาคาร	16.80	ม.	125.00	2,100.00	80.00	1,344.00	3,444.00	
					886,638.85		651,463.00	1,538,101.85	


 (นายพนม สาทย์)
 หัวหน้างานปกครองปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


 (นายทัศนิต สัตินนท์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการ
 กรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคาากลางก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ต.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแดง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ยผจ.ขร.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายแปลปรุปรุฯ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายแปลใต้ฝ้าฯ จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ต.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำนาจเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
4	งานหลังคา	-							
	- แปเหล็กกล่องยาวในฐ GI - 1 1/4" x 1 1/4" x 2.00 มม.	1,005.83	กก.	39.00	39,227.50	10.00	10,058.33	49,285.83	หนัก 1.73 กก./ม.
	- ตะกั่วเหล็ก GI - 75 x 45 x 15 x 2.00 มม.	522.75	กก.	39.00	20,387.25	10.00	5,227.50	25,614.75	หนัก 2.56 กก./ม.
	- TRUSS - 1	-							
	- เหล็กกล่องยาวในฐ GI - 2" x 2" x 2.00 มม.	203.18	กก.	39.00	7,924.15	10.00	2,031.83	9,955.98	หนัก 2.93 กก./ม.
	- เหล็กกล่องยาวในฐ GI 1 1/4" x 1 1/4" x 2.00 มม.	70.83	กก.	39.00	2,762.50	10.00	708.33	3,470.83	หนัก 1.73 กก./ม.
	- TRUSS - 2	-							
	- เหล็กกล่องยาวในฐ GI 1 1/4" x 1 1/4" x 2.00 มม.(บน-ล่าง)	105.24	กก.	39.00	4,104.43	10.00	1,052.42	5,156.84	หนัก 1.73 กก./ม.
	- เหล็กกล่องยาวในฐ GI 1 1/4" x 1 1/4" x 2.00 มม. (ตั้ง-ทแยง)	70.83	กก.	39.00	2,762.50	10.00	708.33	3,470.83	หนัก 1.73 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.30 มม. (ตั้ง)	162.70	กก.	39.00	6,345.30	10.00	1,627.00	7,972.30	หนัก 2.56 กก./ม.
	- เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.30 มม. (ตั้ง)	523.00	ตร.ม.	450.00	235,350.00	80.00	41,840.00	277,190.00	สีน้ำเงิน/เลือกภายหลัง
	-แผ่นหลังคาเมทัลชีท ทน 0.30 มม. (พร้อมที่ยูโคม ทน 25 มม.)	-							
	พร้อมอุปกรณ์	-							
	-กรอบสันแผ่นหลังคาเมทัลชีท	40.40	เมตร	145.00	5,858.00	70.00	2,828.00	8,686.00	
	-กรอบสันแผ่นหลังคาเมทัลชีท	28.00	เมตร	145.00	4,060.00	70.00	1,960.00	6,020.00	
	-ไม้ปิดลอนและเชิงชาย ไม้สังเคราะห์ รุ่น 2 กท 1	66.00	ม.	150.00	9,900.00	90.00	5,940.00	15,840.00	
	-ไม้เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ 6"	22.80	ม.	80.00	1,824.00	70.00	1,596.00	3,420.00	
	-เกล็ดระบายอากาศหน้าจั่ว ขนาดไม่เล็กกว่า 40 x 50 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	100.00	400.00	6,400.00	
	-แผ่นไม้สังเคราะห์ทำสี ปิดหน้าจั่ว พร้อมโครงคร่าว	28.00	ตร.ม.	480.00	13,440.00	95.00	2,660.00	16,100.00	
	-เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 2.00 มม. (เหล็กดำ)	24.70	กก.	38.76	957.37	10.00	247.00	1,204.37	บันได
	- แผ่นเหล็ก 3" x 3" ทน 3.00 มม.	18.00	ชุด	40.00	720.00	30.00	540.00	1,260.00	
	- แผ่นเหล็ก 6" x 6" ทน 4.00 มม.	18.00	ชุด	120.00	2,160.00	50.00	900.00	3,060.00	
	- J - Bolt ขนาด ๑2 มม.ยาว ไม่น้อยกว่า 25 มม.	72.00	ชุด	80.00	5,760.00	40.00	2,880.00	8,640.00	
	-กาน้ำร้อน	160.00	ตร.ม.	50.00	8,000.00	35.00	5,600.00	13,600.00	
	รวมราคารายการที่ 4 งานหลังคา	-			294,029.37		67,391.00	466,347.75	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

รวมราคารายการที่ 4 งานหลังคา

ความถูกต้องของปริมาณเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

(นายทศพล ตีโนนจั่ว)

(นายพนม ถาดาย)

ประธานกรรมการ

(นายนครินทร์ รมเย็น)

รวมราคารายการที่ 4 งานหลังคา

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกร

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโพนทมนแห่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง และ แบ่งขายแยกไปพิฯ จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่ : มพ.จจ.บ/2564 จำนวน 56 แห่ง, แบ่งขายแยกไปพิฯ จำนวน 1 แห่ง

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
5	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าฉาบปูนเรียบอุดรอยต่อแผ่นทับสำเร็จรูป	10,44.00	ตร.ม.	36.00	36,540.00	90.00	93,960.00	130,500.00	
	-ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	237.96	ตร.ม.	312.00	74,243.52	75.00	17,847.00	97,090.52	
	โครงเคร่าโลหะรูปสี่เหลี่ยมชนิดทึบ								
	-ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	282.72	ตร.ม.	292.00	82,554.24	75.00	21,204.00	103,758.24	
	โครงเคร่าโลหะรูปสี่เหลี่ยม								
	รวมราคารายการที่ 5 งานฝ้าเพดาน				193,337.76		133,011.00	326,348.76	
6	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	-D1 บาน UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ	20.00	ชุด	4,500.00	90,000.00	400.00	8,000.00	98,000.00	พร้อมอุปกรณ์
	-D2 บาน UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ	21.00	ชุด	4,300.00	90,300.00	400.00	8,400.00	98,700.00	พร้อมอุปกรณ์
	-D3 บาน PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ชนิดกันน้ำ	20.00	ชุด	3,800.00	76,000.00	400.00	8,000.00	84,000.00	พร้อมอุปกรณ์
	-D4 ประตูเหล็กทึบไฟ 0.90 x 2.00 ม. ชนิดผลักจากข้างใน	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	400.00	1,600.00	49,600.00	พร้อมอุปกรณ์
	-W1 ชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.60 x 1.20 ม.	40.00	ชุด	4,000.00	160,000.00	300.00	12,000.00	172,000.00	
	-W2 ชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.20 ม.	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00	300.00	6,000.00	76,000.00	
	-W3 ชุดหน้าต่างบานกระจกสูง 2 ช่อง	22.00	ชุด	1,200.00	26,400.00	300.00	6,600.00	33,000.00	
	รวมราคารายการที่ 6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				560,700.00		50,600.00	611,300.00	
7	งานบันไดและราวระเบียง								
	-จุกบันได อลูมิเนียม	160.00	ม.	200.00	32,000.00	40.00	6,400.00	38,400.00	
	-ราวบันไดสแตนเลส	48.00	ม.	1,200.00	57,600.00	275.00	13,200.00	70,800.00	
	รวมราคารายการที่ 7 งานบันไดและราวระเบียง				89,600.00		19,600.00	109,200.00	

กรรมการ (นายทศพล ศิโนนัง) (นายทมน ศาตย) (นายนครินทร์ ร่มเย็น) (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) (นายพรชัย ฐิตะกุล) (วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

ความถูกต้องของปริมาณนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนพนาถ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ยผจ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น, แบบขยายแปลปรบาง จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายแปลไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หน่วย
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
8	งานสุขภัณฑ์	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00	500.00	10,000.00	80,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำแบบมีน้ำอุ่น 2 รุ่น	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00	
	- สายฉีดชำระ	20.00	ชุด	2,300.00	46,000.00	450.00	9,000.00	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	250.00	300.00	70.00	1,400.00	1,700.00	
	- กระบอกกรองพลาสติก	20.00	ชุด	300.00	6,000.00	70.00	1,400.00	7,400.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	20.00	ชุด	370.00	7,400.00	70.00	1,400.00	8,800.00	
	- ที่ใส่สบู่พลาสติก	40.00	ชุด	250.00	10,000.00	70.00	2,800.00	12,800.00	
	- ราวจับประตูโลหะ	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระโลหะ	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	25.00	500.00	3,500.00	
	- ก๊อกน้ำ 3/4" โน้ตองน้ำ	20.00	ชุด	100.00	2,000.00	25.00	500.00	2,500.00	
	- วาล์วน้ำ 3 ทาง 3/4"	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
	- ฝาปิดทองเหลืองระบายอากาศ	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	200.00	4,000.00	9,000.00	
	- รั้วบานน้ำทิ้ง 2" พร้อมตะแกรงดักไขมัน								
	รวมราคารายการที่ 8 งานสุขภัณฑ์				162,200.00		34,550.00	196,750.00	

ประธานกรรมการ
 (นายพนม สาทาย)
 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กรรมการ
 (นายพศพล ตีโนนัง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคาต่างก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแฝง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่: ยคจ.อจ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น .แบบขยายเขตประปา จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
9	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	เดินท่อนประปาและสุขาภิบาล								
	9.1 งานเดินท่อโพลีไทร, ท่อรั้วทิ้ง , ท่ออากาศ (วัสดุ PVC 8.5)								
	-ขนาด Dai. 1 1/2"	16.00	เมตร	25.00	400.00	30.00	480.00	880.00	
	-ขนาด Dai. 2"	100.00	เมตร	38.00	3,800.00	40.00	4,000.00	7,800.00	
	-ขนาด Dai. 3"	44.00	เมตร	86.00	3,784.00	75.00	3,300.00	7,084.00	
	-ขนาด Dai. 4"	44.00	เมตร	136.00	5,984.00	100.00	4,400.00	10,384.00	
	-ขนาด Dai. 6"	12.00	เมตร	299.00	3,588.00	200.00	2,400.00	5,988.00	
	- ข้อต่อ อูบครกท่อ	1.00	lot.	7,022.40	7,022.40	2,106.60	2,106.60	9,129.00	
	- เหล็กมัดท่อ	1.00	lot.	1,755.60	1,755.60	526.80	526.80	2,282.40	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	1.00	lot.	877.80	877.80	263.40	263.40	1,141.20	
	FCC.								
	-ขนาด Dai. 2"	4.00	ชุด	730.00	2,920.00	200.00	800.00	3,720.00	
	-ขนาด Dai. 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	-ขนาด Dai. 6"	1.00	ชุด	1,751.00	1,751.00	600.00	600.00	2,351.00	
	FD ขนาด Dai. 2" มอด. สามซีกล่าง	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	200.00	4,000.00	9,000.00	
	P-TRAP ขนาด Dai. 2"	20.00	ชุด	200.00	4,000.00	66.00	1,320.00	5,320.00	
	AVC.ขนาด Dai. 2"	20.00	ชุด	420.00	8,400.00	200.00	4,000.00	12,400.00	
	ข้อต่ออื่น								
	-ขนาด Dai. 2"	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
	-ขนาด Dai. 3"	12.00	ชุด	850.00	10,200.00	150.00	1,800.00	12,000.00	
	-ขนาด Dai. 6"	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	300.00	1,200.00	6,200.00	

กรรมการ
(นายทศพล ตีนิมใจ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ
(นายพนม ฤกษ์)
เจ้าหน้าที่งานปกครองปฏิบัติกร

ประธานกรรมการ
(นายเสริมสุข รุ่งเย็น)
เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 หมายเลขที่ : ยศ.อ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายเขตประปาฯ จำนวน 4 แผ่น และแบบขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 1 แผ่น
 ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น(ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)


วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	9.2 ระบบท่อประปาและมิเตอร์								
	งานเดินท่อประปา ท่อ (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dai. 1/2"	200.00	เมตร	35.00	7,000.00	30.00	6,000.00	13,000.00	
	- ขนาด Dai. 3/4"	480.00	เมตร	46.00	22,080.00	30.00	14,400.00	36,480.00	
	- ขนาด Dai. 1"	176.00	เมตร	76.00	13,376.00	30.00	5,280.00	18,656.00	
	- ขนาด Dai. 1 1/2"	160.00	เมตร	180.00	28,800.00	50.00	8,000.00	36,800.00	
	- ข้อต่อ อลูมิเนียมท่อ	100	lot.	6,500.00	6,500.00	2,053.80	2,053.80	8,553.80	
	- เพลี้ยกืดท่อ	100	lot.	1,500.00	1,500.00	513.30	513.30	2,013.30	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	100	lot.	955.70	855.70	256.80	256.80	1,112.50	
	ก๊อมน้ำ ขนาด Dai. 1/2" (ใช้ล้างท่อและรวมอาคาร)	28.00	อัน	120.00	3,360.00	50.00	1,400.00	4,760.00	
	STOP VALVE ขนาด Dai. 1/2"	144.00	อัน	50.00	7,200.00	50.00	7,200.00	14,400.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai. 3/4"								
	- ขนาด Dai. 3/4"	2100	ตัว	264.00	5,544.00	150.00	3,150.00	8,694.00	
	- ขนาด Dai. 1"	200	ตัว	384.00	768.00	200.00	400.00	1,168.00	
	- ขนาด Dai. 1 1/2"	100	ตัว	616.00	616.00	300.00	300.00	916.00	
	ประตูน้ำ CHECK VALVE ขนาด Dai. 1"	100	ตัว	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	ประตูน้ำ FLOAT VALVE ขนาด Dai. 1"	100	ตัว	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	ประตูน้ำ FLOAT VALVE ขนาด Dai. 1 1/2"	100	ตัว	616.00	616.00	300.00	300.00	916.00	
	มาตรวัดน้ำ (ภายใน) ขนาด Dai. 3/4"	20.00	ตัว	860.00	17,200.00	150.00	3,000.00	20,200.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายพนม รัชานนท์)
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


 กรรมการ
 (นายพศต ธีโรจน์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการ
 (นายพนม รัชานนท์)
 เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กรรมการ
 3,000.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ซึ่งทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 แบบเลขที่ : ยผจ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายแปลนต่างๆ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 1 แผ่น
 ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น(ซึ่งทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ปั๊มน้ำอาคาร								
	- WP-1,2 Pump Capacity 2x300 LPM.(Each)TDH 30 M.								
	Unit Component :	100	SET	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
	2 x Horizontal Multistage Centrifugal Pump								
	Driven 4kW(5.5HP)/3x380V/2900RPM/50Hz. Inlet-Outlet : 50x50 mm.								
	1 ใบ - Control Panel CT2P-4x5 FULL FUNCTION+Kilowatt HourMeter								
	Switch,Alternate/Parallel Control Box Indoor TYPE WALL								
	ประกอบบานแทนฐานเหล็ก ยึดปูน พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ, ข้องอ Gate Valve,								
	Check Valve, Pressure gauge ข้อทางดูด FREE และท่อรวมทางส่ง ขนาด 2"								
	- PBS Pump Capacity 2x200 LPM.(Each),TDH 20 M. Pressure Tank 200 L								
	Package Booster Pump Set (2 Pumps System)								
	Unit Component :	100	SET	95,000.00	95,000.00	9,000.00	9,000.00	104,000.00	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
	2 x Horizontal Multistage Centrifugal Pump								
	Driven 1.2kW/3x380V/2900RPM/50Hz. Inlet-Outlet : 40x40 mm.								
	1 x Pressure Diaphragm Tank 200 L								
	1 ใบ : Booster Pump Controller Output 2xL20kW. DOL Operation								
	Alternate/Parallel Control By Floatless Level Switch and Pressure								
	Switch, Control Box Outdoor TYPE FLOOR MOUNTED								
	ประกอบบานแทนฐานเหล็ก ยึดปูน ยึดถังแรงดัน ยึดตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ,								
	ข้องอ Gate Valve, Check Valve, Special Check Valve, Pressure gauge								
	Flexible Connection, ท่อรวมทางดูด 2"และท่อรวมทางส่ง ขนาด 2"	100	ถึง	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- ถึงเก็บน้ำใต้ดิน แคนปูขนาดจริงไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	200	ถึง	7,500.00	15,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- ถึงเก็บน้ำบนดิน ความสูงไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร								

ประธานกรรมการ
 (นายนครินทร์ รุ่งเย็น)

กรรมการ (นายพนม ฤทธิ)

กรรมการ (นายศุภพล ตีโนนงิ้ว)

กรรมการ (วิศกรโยธาปฏิบัติกร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกร

เจ้าพนักงานปฏิบัติกร

ความถูกต้องของปริมาณเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ผศ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น .แบบขยายเขตประปา จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น(ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	9.3 ระบบท่อน้ำฝน								
	งานวางท่อน้ำฝน รางน้ำ สังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว	66.00	เมตร	400.00	26,400.00	25.00	1,650.00	28,050.00	
	งานเดินท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dai. 2"	48.00	เมตร	38.00	1,824.00	40.00	1,920.00	3,744.00	
	- ขนาด Dai. 4"	72.00	เมตร	120.00	8,640.00	100.00	7,200.00	15,840.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	945.60	945.60	250.00	250.00	1,195.60	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	267.60	267.60	80.00	80.00	347.60	
	RD				-		-		
	- ขนาด Dai. 4"	1.00	ชุด	865.00	865.00	400.00	400.00	1,265.00	
	RFD				-		-		
	- ขนาด Dai. 2"	6.00	ชุด	135.00	810.00	200.00	1,200.00	2,010.00	
	ข้อต่ออลูมิเนียม				-		-		
	- ขนาด Dai. 4"	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
	9.4 ระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียแอร์อะ-กรองไร้อากาศ ขนาดบำบัด 5 ลบ.ม./วัน	5.00	ชุด	45,000.00	225,000.00	10,000.00	50,000.00	275,000.00	
	- บ่อดักไขมันขนาด 1 ลบ.ม.	3.00	บ่อ	9,000.00	27,000.00	3,850.00	11,550.00	38,550.00	
	- ท่อ ซีเมนต์ ขนาด Dai. 30 ซม.	100.00	เมตร	100.00	10,000.00	30.00	3,000.00	13,000.00	
	- บ่อกักพร้อมฝา คสล.	10.00	บ่อ	250.00	2,500.00	250.00	2,500.00	5,000.00	
	รวมราคายางการที่ 9 งานระบบประปาและสุขาภิบาล				789,568.70		188,800.70	978,369.40	

กรมการ (นายทศพล ตีโนนัง) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรมการ (นายพนม สาตย) เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกร

ประธานกรมการ (นายนครินทร์ จมเย็น) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 แบบเลขที่ : ยผจ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายเขตประปา จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น
 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 ราคาากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น(ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10	งานระบบสายส่งไฟฟ้าในอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง								
10.1	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและตัวรับ								
	-โคมพร้อมหลอด LED หลอดกลม ชั่ว E27 ขนาดไม่น้อยกว่า 15 w.	162.00	ชุด	390.00	63,180.00	110.00	17,820.00	81,000.00	โคมกลอสี่เหลี่ยม
	-หลอด LED แบบยาว 18 w.	4.00	ชุด	220.00	880.00	110.00	440.00	1,320.00	
	-สปอร์คไลท์ LED ติดรอบอาคาร สว่างไม่น้อยกว่า 100 w.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	110.00	660.00	7,860.00	
	-ปลั๊กไฟฟ้า 2 ตำแหน่งสายดิน	101.00	ชุด	150.00	15,150.00	70.00	7,070.00	22,220.00	
	-สวิตช์ไฟฟ้า	101.00	ชุด	60.00	6,060.00	70.00	7,070.00	13,130.00	
	-สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง	4.00	ชุด	70.00	280.00	70.00	280.00	560.00	
	-สวิตช์แสงแดด(โซลาร์ลิตซ์)	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	110.00	880.00	3,680.00	
	-ถังดับเพลิงมือถือชนิดเคมีแห้ง ประเภท A	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ขนาด 15 ปอนด์ 4A:5B มอก. DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER								
	-ไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-ป้ายทางหนีไฟ	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
10.2	สายไฟฟ้า								
	-XLPE 120 Sq.mm	100.00	เมตร	600.00	60,000.00	100.00	10,000.00	70,000.00	
	-IEC01 35 Sq.mm	280.00	เมตร	135.00	37,800.00	30.00	8,400.00	46,200.00	
	-IEC01 16 Sq.mm	800.00	เมตร	55.00	44,000.00	20.00	16,000.00	60,000.00	
	-IEC01 10 Sq.mm	700.00	เมตร	35.00	24,500.00	16.00	11,200.00	35,700.00	
	-IEC01 6 Sq.mm	640.00	เมตร	20.00	12,800.00	12.00	7,680.00	20,480.00	
	-IEC01 4 Sq.mm	2,750.00	เมตร	12.00	33,000.00	10.00	27,500.00	60,500.00	
	-IEC01 2.5 Sq.mm	3,900.00	เมตร	8.00	31,200.00	7.00	27,300.00	58,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

ประธานกรรมการ (นายพนม สยาม) กรรมการ (นายทศพล ศิโนงส์) กรรมการ (นายทศพล ศิโนงส์)
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ความถูกต้องของปริมาณเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคาตกลงค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ยผจ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น

ราคาตกลงโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตัวต่อ		ตัวแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10.3	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย								
	- DIA 3" PVC	32.00	เมตร	187.00	5,984.00	65.00	2,080.00	8,064.00	สีเหลือง/สีเทา
	- DIA 1 1/2 " PVC	80.00	เมตร	51.00	4,080.00	38.00	3,040.00	7,120.00	สีเหลือง/สีเทา
	- DIA 1" PVC	534.00	เมตร	41.00	21,894.00	28.00	14,952.00	36,846.00	สีเทา
	- DIA 1/2 " PVC	2,554.00	เมตร	16.00	40,864.00	10.00	25,540.00	66,404.00	สีเทา
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	L/S	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
10.4	CONSUMER UNIT								
	- CONSUMER UNIT 4+4 CIRCUIT	20.00	ชุด	4,000.00	80,000.00	500.00	10,000.00	90,000.00	
	MAIN CB 50AT/50AF/2P . RCBO 40AT								
10.5	KWH. METER PANEL								
	- ตู้มิเตอร์แบบ 6 ช่อง	4.00	ตู้	4,000.00	16,000.00	1,000.00	4,000.00	20,000.00	
10.6	KWH. METER								
	- SINGLE PHASE 2 WIRE 220V ขนาด 15(45A)	20.00	เครื่อง	1,200.00	24,000.00	300.00	6,000.00	30,000.00	
10.7	MCB W/ ENCLOSUR								
	- MCB WATER PUMP	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
	- MCB BOOSTER PUMP	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
10.8	SUB DISTRIBUTION BOARD								
	- SDB 1	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- SDB 2	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- SDB 3	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- SDB 4	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายเหตุผล ตีนิมรัฐ)

(นายทนาย ธนชาย)

(นายมนตรีพร รุ่งเย็น)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (สีฟ้า) การปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลหนองนาแก้ว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ : ยผจ.อ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น แบบขยายเขตประปา จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แผ่น
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (สีฟ้า) การปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10.9	ตู้ MDB - MCCB 250AT/250AF 3P 36KA - MCCB 80AT/100AF 3P 25KA - MCCB 40AT/100AF 3P 25KA - DIGITAL METER - เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ - ตู้เหล็กพร้อม ปลั๊ก	1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 1.00	ตู้ ตู้ ตู้ ตู้ L/S L/S	10,000.00 3,200.00 3,200.00 19,000.00 15,000.00 35,000.00	10,000.00 12,800.00 9,600.00 19,000.00 15,000.00 35,000.00	350.00 150.00 150.00 500.00 5,000.00 10,000.00	350.00 600.00 450.00 500.00 5,000.00 10,000.00	10,350.00 13,400.00 10,050.00 19,500.00 20,000.00 45,000.00	
	รวมราคายาการที่ 10 งานระบบสายส่งไฟฟ้าในอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง							1,072,884.00	
11	งานระบบแจ้งเพลิงไหม้								
11.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	1.00	ชุด	23,200.00	23,200.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00	
11.2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	11,840.00	11,840.00	1,000.00	1,000.00	12,840.00	
11.3	FIREALARM TERMINAL BOX	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	500.00	2,000.00	6,000.00	
11.4	MANUAL STATION ALARM BOX	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	90.00	360.00	6,160.00	
11.5	FIRE ALARM BELL	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	90.00	360.00	3,360.00	
11.6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	90.00	1,800.00	41,800.00	
11.7	FRC 2.5 Sq mm	380.00	เมตร	30.00	11,400.00	12.00	4,560.00	15,960.00	
11.8	IEC01 1.5 Sq mm	790.00	เมตร	7.00	5,530.00	5.00	3,950.00	9,480.00	
11.9	TIEV 4C-0.65 mm.	160.00	เมตร	10.00	1,600.00	6.00	960.00	2,560.00	
11.10	DIA. 3/4 " EMT	40.00	เมตร	64.00	2,560.00	24.00	960.00	3,520.00	
11.11	DAI. 1/2" EMT	300.00	เมตร	44.00	13,200.00	22.00	6,600.00	19,800.00	
11.12	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมราคายาการที่ 11 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							152,680.00	
									กรมการ

ประธานกรรมการ (นายทพท ตีโนแก้ว)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 หัวหน้างานปกครองปฏิบัติกร
 (นายทพท ตีโนแก้ว)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ราคากลางค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : ยผจ.จ.16/2564 จำนวน 56 แผ่น ,แบบขยายเขตประปาฯ จำนวน 4 แผ่น และ แบบขยายเขตไฟฟ้าฯ จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ)

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 280/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
12	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
12.1	Tapper Pointed Air Rod Ø DIA.3/4" X 60 cm	11.00	ชุด	1,250.00	13,750.00	300.00	3,300.00	17,050.00	
12.2	GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
12.3	TEST BOX	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
12.4	EARTH PIT	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	500.00	1,000.00	3,600.00	
12.5	BARE COPPER 70 SQ.MM.	350.00	เมตร	350.00	122,500.00	45.00	15,750.00	138,250.00	
12.6	ทาบ PVC 1 1/4"	45.00	เมตร	38.00	1,710.00	27.00	1,215.00	2,925.00	
12.7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	L/S	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
	รวมราคารายการที่ 12 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							194,325.00	
13	งานทาสี								
	- สีภายนอก	500.00	ตร.ม.	44.00	22,000.00	34.00	17,000.00	39,000.00	
	- สีภายใน	2,200.00	ตร.ม.	35.00	77,000.00	34.00	74,800.00	151,800.00	
	รวมราคารายการที่ 13 งานทาสี							190,800.00	
14	งานลานคอนกรีตถนนคอนกรีต								
	- ลานคอนกรีต อกเบรสจด์	345.00	ตร.ม.	450.00	155,250.00	-	-	155,250.00	
	- อื่น ๆ ประตูดึงท่อทุกห้องน้ำ	25.00	ชุด	1,000.00	25,000.00	100.00	2,500.00	27,500.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมราคารายการที่ 14 งานลานคอนกรีตถนนคอนกรีต							182,750.00	
	รวมรายการที่ 1-14							11,020,640.03	

ประธานกรรมการ
(นายพนม งามย)

กรรมการ
(นายทศพล ศิโนมจิว)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ
(นายพนม งามย)

เจ้าพนักงานปกครองบ้านญิการ
(นายมนตรีธรรม รมเย็น)